

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Nadstavba a prístavba - Požiarna zbrojnica

Názov objektu

Názov časti

Objednávateľ Obec Kráľovičove Kračany

Projektant Béla Süli, Posfa 147, Halice 93034

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

JKSO

EČO

Miesto

IČO

Kráľovičove Kračany

IČ DPH

Dňa

23.03.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00		
2		Montáž	66 436,69	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00		
3	PSV	Dodávky	10 413,43	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00		
4		Montáž	12 002,27	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00		
6		Montáž	850,00				18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		89 702,39	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00		

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	89 702,39
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 89 702,39	17 940,48
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	107 642,87
Zhotoviteľ		E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kľúčová doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Nadstavba a pristavba - Požiarna zbrojnica
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Kráľovcové Krašany
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 23.03.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV					
1	Zemné práce	0,00	66 436,69	66 436,69	503,273	0,000
2	Zakladanie	0,00	2 090,25	2 090,25	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00	13 242,45	13 242,45	206,418	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	12 564,41	12 564,41	110,053	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	17 969,95	17 969,95	131,623	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	14 898,78	14 898,78	48,994	0,000
99	Presun hmot HSV	0,00	1 524,04	1 524,04	0,185	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV					
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	10 413,43	12 002,27	22 415,70	9,948	0,000
712	Izolácie striech	489,03	279,67	768,70	0,850	0,000
713	Izolácie tepelné	1 868,08	1 382,30	3 260,38	0,127	0,000
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	2 342,78	716,65	3 059,43	2,393	0,000
764	Konštrukcie kľampiarske	588,13	143,24	731,37	0,100	0,000
766	Konštrukcie stolárske	0,00	979,71	979,71	0,312	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 298,50	127,25	1 425,81	0,085	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	3 233,33	5 502,97	8 816,30	0,562	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	370,40	765,18	1 135,58	3,143	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	223,12	499,35	722,47	2,111	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	1 515,95	1 515,95	0,267	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	850,00	850,00	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>		<u>79 288,96</u>	<u>89 702,39</u>	<u>513,221</u>	<u>0,000</u>



POČET

Nadstavba a prístavba - Požiarna zbrojnica

Objekt:

Časť:

Objednávateľ: Obec Kráľovičovo Kráčany

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 23.03.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				66 436,69	503,273
1	Zemné práce					2 090,25	0,000
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	34,330	4,25	145,90	0,000
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	36,970	17,82	658,81	0,000
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	71,300	2,73	194,65	0,000
4	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	1 069,500	0,36	385,02	0,000
5	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	71,300	1,80	128,34	0,000
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	128,340	4,50	577,53	0,000
2	Zakladanie					13 242,45	206,418
7	271571111	Vankuše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	43,190	30,81	1 330,68	83,776
8	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	23,980	137,13	3 288,38	58,674
9	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	17,580	10,73	188,63	0,244
10	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	17,580	1,83	32,17	0,000
11	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	1,120	1 489,23	1 667,94	1,347
12	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	24,650	119,18	2 937,79	59,611
13	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,470	1 537,19	3 796,86	2,766
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					12 584,41	110,053
14	310271301	Murivo PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	6,470	168,94	1 093,04	13,291
15	310271302	Murivo zo šalovacích tvárnic s betónovou výplňou hr.25 cm	m3	4,160	165,88	690,06	8,677
16	310271303	Murivo zo šalovacích tvárnic s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	1,200	164,51	197,41	2,582
17	311231472	Murivo z tehlal pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23,8 P12	m3	63,050	136,33	8 595,61	70,149
18	311231473	Murivo z tehlal pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37,5x23,8 P12	m3	1,720	136,48	234,75	1,929
19	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	2,420	124,01	300,10	5,852
20	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	20,930	15,94	333,62	2,781
21	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	20,930	4,50	94,19	0,000
22	317361821	Výstuž prekladov ríms z ocele 10505	t	0,240	1 571,38	377,13	0,243
23	342241175	Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm	m2	10,590	23,87	252,78	1,760
24	342242000	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm	m2	19,140	21,72	415,72	2,791
4	Vodorovné konštrukcie					17 969,95	131,623
25	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škupín, nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	39,220	138,32	5 424,91	96,018
26	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	170,530	11,94	2 036,13	4,924
27	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	170,530	3,68	627,55	0,000
28	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	170,530	5,99	1 021,47	9,851
29	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	170,530	1,52	259,21	0,000
30	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	3,920	1 524,71	5 976,86	3,986
31	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	3,730	141,43	527,53	9,130
32	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	24,840	12,50	310,50	0,481
33	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	24,840	2,19	54,40	0,000
34	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov a prekladov z betonárskej ocele 10505	t	0,300	1 546,30	463,89	0,305
35	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	1,900	144,98	275,42	4,664
36	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,170	1 687,22	286,83	0,173
37	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek podorysne krivočiarych zhotovenie	m2	23,070	27,32	630,27	2,111
38	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek podorysne krivočiarych odstránenie	m2	23,070	3,25	74,98	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					14 898,78	48,994
39	611461131	Vnútna omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, MVS 25 hr.1 cm	m2	158,670	8,09	1 283,64	10,214
40	612465135	Vnútna omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr.2 cm	m2	382,560	10,49	4 013,05	12,242
41	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a skrabáňa 2 mm	m2	258,620	13,16	3 403,44	0,879
42	622466111	Príprava podkladu, prednástriek BAUMIT, pod omietky vonk.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	192,770	3,33	641,92	1,349
43	622466132	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie a nanášanie strojne, MCS 35 hr.1,5 cm	m2	192,770	7,10	1 368,67	4,048
44	625252420	Teplná izolácia soklov XPS Styrodur 2800C -hr.120 mm	m2	23,760	35,20	836,35	0,246
45	6252524201	Zatepľovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	m2	65,850	28,21	1 857,63	0,692

46	631322611	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) tr.C16/20 hr. nad 50 do 80 mm	m3	5,840	180,60	1 054,70	14,306
47	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	45,390	9,68	439,38	5,027

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

48	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	306,840	1,62	497,08	0,000
49	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	306,840	0,93	285,36	6,177
50	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	306,840	1,00	306,84	0,000
51	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	158,670	2,74	434,76	0,008

99 Presun hmôt HSV

52	998011001	Presun hmot pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z tenál,tvarnic z kovu výšky do 6 m	t	503,270	8,20	4 126,81	0,000
----	-----------	--	---	---------	------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

22 415,70 9,948

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

53	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	159,840	0,14	22,38	0,000
54	7116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL v sudoch	t	0,050	1 251,46	62,57	0,050
55	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	159,840	1,49	238,16	0,087
56	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	183,820	2,32	426,46	0,713
57	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	7,50	19,13	0,000

712 Izolácie striech

58	712371802	Zhotov. poviak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepenou	m2	190,380	5,09	969,03	0,006
59	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm sedá	m2	213,220	7,55	1 609,81	0,043
60	712391171	Zhotov. poviak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. ostálne z ochrannéj textilie podklad.vrstvy	m2	190,380	1,83	348,40	0,000
61	6936651400	Geotextilie netkané polypropylénové Tatrax pp 400	m2	194,190	1,33	258,27	0,078
62	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	31,86	74,87	0,000

713 Izolácie tepelné

63	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohovami, pásmi,dieľcami,doskami podlah, jednovrstvová	m2	158,670	0,68	107,90	0,006
64	2837640300	Polystyrén ESP 150S hr.80 mm	m2	161,840	5,42	877,17	0,388
65	713141121	Montáž tepelnej izolácie rohovami, pásmi,dieľcami,doskami stiech, jednovrstvová prílep. asfaltom bod	m2	149,360	2,40	358,46	0,171
66	2837651170	Polystyrén hrúbka 200mm	m2	152,350	9,62	1 465,61	1,828
67	7131422255	Parozábrana	m2	158,670	1,33	211,03	0,000
68	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	30,20	39,26	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

69	725119205	Montáž záchovej misy normálnej	ks	1,000	19,61	19,61	0,002
70	6423001300	WC kombi 32194 biele II.A vonkajší šikmý odpad	ks	1,000	78,09	78,09	0,012
71	725139101	Montáž pisoárového stojiska z bieleho diturvitu bez splach. zariad. nádrže	súb	1,000	34,67	34,67	0,006
72	6425211500	Pisoár biely 4406 V	ks	1,000	87,31	87,31	0,028
73	725219201	Montáž umyvadla bez výtokovej armatury z bieleho diturvitu so zapachovou uzávierkou na konzoly	súb	2,000	23,99	47,98	0,005
74	6421374200	Umyvadlo biele výber 60cm 1434	ks	2,000	34,74	69,48	0,029
75	725249113	Montáž kútu sprchového	súb	1,000	26,02	26,02	0,000
76	6429385400	Vanička keramická sprchová štvrtkruhová biele typ VIT 90S 90x90x6,5 cm	ks	1,000	155,06	155,06	0,012
77	725829201	Montáž batérie umyvadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	2,000	5,45	10,90	0,000
78	5514360100	Umyvadlová batéria	ks	2,000	61,76	123,52	0,002
79	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výskou sprchy	ks	1,000	1,87	1,87	0,000
80	5514513100	Batéria sprchová	ks	1,000	74,67	74,67	0,004
81	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	7,29	2,19	0,000

764 Konštrukcie klampiarske

82	764333240	Opiechovanie z pozinkov. PZ plechu, murov na plochých strechách rs 400 mm	m	63,100	9,23	582,41	0,241
83	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	23,000	16,50	379,50	0,071
84	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	9,62	17,80	0,000

766 Konštrukcie stolárske

85	766661112	Montáž dverového kridla kompletu otvarového do oceľovej alebo rosnovej zárubne, jednokridlové	ks	5,000	3,89	19,45	0,000
86	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x205 cm prefa	ks	3,000	56,24	168,72	0,048
87	6116024800	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 100/205 cm prefa	ks	1,000	80,41	80,41	0,023
88	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x205 cm prefa	ks	1,000	49,43	49,43	0,014
89	766812111	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 1500 mm	ks	1,000	100,00	100,00	0,000
90	61168888	Kuchynská linka	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
91	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	14,18	7,80	0,000

Konštrukcie doplnkové kovové

		Montáž okna plastového jednoduchého so zasklením šírky 626 mm x výšky 1500 mm	ks	4,000	29,86	119,44	0,002
--	--	---	----	-------	-------	--------	-------

5114116200	Plastové okno jednokridlové otvárací-sklonné výšky/šířky 1500/625 mm	ks	4,000	140,00	560,00	0,135
767631156	Montáž okna plastového jednokridlového so zasklením šířky 1250 mm x výšky 1500 mm	ks	5,000	37,94	189,70	0,003
95 6114116700	Plastové okno jednokridlové otvárací-sklonné výšky/šířky 1500/1250 mm	ks	5,000	281,00	1 405,00	0,204
96 767631171	Montáž okna plastového jednokridlového so zasklením šířky 1500 mm x výšky 500 mm	ks	5,000	29,86	149,30	0,002
97 6114108000	Plastové okno jednokridlové otvárací-sklonné výšky/šířky 500/1500 mm	ks	5,000	112,00	560,00	0,162
98 76764	Garážová brána 3000/3150	ks	2,000	2 500,00	5 000,00	0,000
99 767641323	Montáž dveří plastových, vchodových jednokridlových, so zasklením výšky 2070 mm x šířky 1080 mm	ks	1,000	45,89	45,89	0,001
100 6114122500	Plastové dveře výšky/šířky 1500/2400 mm	ks	1,000	708,33	708,33	0,054
101 998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	87,38	78,64	0,000
771	Podlahy z dlaždíc				1 135,58	3,143
102 771571104	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl.	m2	45,390	16,00	726,24	2,356
103 5976446000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica úprava	m2	46,300	8,00	370,40	0,787
104 998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	10,97	38,94	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady				722,47	2,111
105 781441018	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných	m2	27,350	17,74	485,19	1,525
106 5976567600	Obkladačky keramické	m2	27,890	8,00	223,12	0,586
107 998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	7,08	14,16	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby				1 515,95	0,267
108 784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednonas. s očištením a presacovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	513,880	0,35	179,86	0,052
109 784422271	Maľby vápenné s dvojnasob. pačkovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	513,880	2,60	1 336,09	0,215
M	Práce a dodávky M				850,00	0,000
21-M	Elektromontáže				850,00	0,000
110 21-M1	Elektroinštalácia	ks	1,000	850,00	850,00	0,000
Celkom					89 702,39	513,221

OČET

Nadstavba a prístavba - Požiarna zbrojnica

Objekt:
Miesto:
Objednávateľ: Obec Kráľovičove Kračany
Objaviteľ:

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum: 23.03.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				66 436,69	503,273
1	Zemné práce					2 090,25	0,000
1	12201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	34,330	4,25	145,90	0,000
2	13201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	36,970	17,82	658,81	0,000
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	71,300	2,73	194,65	0,000
4	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	1 069,500	0,36	385,02	0,000
5	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	71,300	1,80	128,34	0,000
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	128,340	4,50	577,53	0,000
2	Zakladanie					13 242,45	206,418
7	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	43,190	30,81	1 330,68	83,776 ✓
8	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	23,980	137,13	3 288,38	58,674 ✓
9	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	17,580	10,73	188,63	0,244 ✓
10	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	17,580	1,83	32,17	0,000 ✓
11	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	1,120	1 489,23	1 667,94	1,347 ✓
12	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	24,650	119,18	2 937,79	59,611 ✓
13	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	2,470	1 537,19	3 796,86	2,766 ✓
3	Zvislé a kompletne konštrukcie ALIKUOTNA ČIARNA 14.109,06€ Z CELK. SUMY 15.101,29€(SDP)					12 584,41	110,053
14	310271301	Murivo PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	6,470	168,94	1 093,04	13,291 ✓
15	310271302	Murivo zo šalovacích tvárnic s betónovou výplňou hr.25 cm	m3	4,160	165,88	690,06	8,677 ✓
16	310271303	Murivo zo šalovacích tvárnic s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	1,200	164,51	197,41	2,582 ✓
17	311231472	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	63,050	136,33	8 595,61	70,149 ✓
18	311231473	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37,5x23.8 P12	m3	1,720	136,48	234,75	1,929 ✓
19	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	2,420	124,01	300,10	5,852 ✓
20	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	20,930	15,94	333,62	2,781 ✓
21	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	20,930	4,50	94,19	0,000 ✓
22	317361821	Výstuž prekladov rím z ocele 10505	t	0,240	1 571,38	377,13	0,243 ✓
23	342241175	Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm	m2	10,590	23,87	252,78	1,760 X
24	342242000	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm	m2	19,140	21,72	415,72	2,791 X
4	Vodorovné konštrukcie					17 969,95	131,623
25	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapin, nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	39,220	138,32	5 424,91	96,018
26	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	170,530	11,94	2 036,13	4,924
27	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	170,530	3,68	627,55	0,000
28	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	170,530	5,99	1 021,47	9,851
29	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	170,530	1,52	259,21	0,000
30	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	3,920	1 524,71	5 976,86	3,986
31	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	3,730	141,43	527,53	9,130
32	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	24,840	12,50	310,50	0,461
33	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	24,840	2,19	54,40	0,000
34	417361821	Výstuž stužujúcich pásov,vencov a prekladov z betonárskej ocele 10505	t	0,300	1 546,30	463,89	0,305
35	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	1,900	144,96	275,42	4,664
36	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,170	1 687,22	286,83	0,173
37	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pódorysne krivočiarych zhotovenie	m2	23,070	27,32	630,27	2,111
38	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pódorysne krivočiarych odstránenie	m2	23,070	3,25	74,98	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					14 898,78	48,994
39	611461131	Vnútna omietka stropov BAUMIT, vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm	m2	158,670	8,09	1 283,64	10,214
40	612465135	Vnútna omietka stien BAUMIT, vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrova hr.2 cm	m2	382,560	10,49	4 013,05	12,242
41	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrapaná 2 mm	m2	258,620	13,16	3 403,44	0,879